

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR 2-02 d.3. 0607-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 676.2	m ² m ²	 676.200	
				RAZEM	676.200
75	KNR 2-31 d.3. 0308-03 1 0308-04	Nawierzchnia betonowa płaska oraz pochylnie 676.2	m ² m ²	 676.200	
				RAZEM	676.200
76	KNR AT-03 d.3. 0101-04 1	Nacięcie piłą dylatacji 154	m m	 154.000	
				RAZEM	154.000
77	KNR 2-02 d.3. 0617-12 1	Wypełnienie dylatacji masą poliuretanową 126.0	m m	 126.000	
				RAZEM	126.000
78	KNR 2-02 d.3. 0290-02 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne śr. 8 mm 0.67+1.37	t t	 2.040	
				RAZEM	2.040
79	KNR AT-27 d.3. 0208-01 1 analogia	Rozścielenie posypki utwardzającej (4kg/m ²) 676.2	m ² m ²	 676.200	
				RAZEM	676.200
80	KNR 2-33 d.3. 0810-02 1 analogia	Zatarcie powierzchni betonu na gładko 676.2	m ² m ²	 676.200	
				RAZEM	676.200
81	KNR AT-33 d.3. 0201-02 1 analogia	Impregnacja posadzek betonowych 676.2	m ² m ²	 676.200	
				RAZEM	676.200
82	KNR 2-02 d.3. 0205-01 1	Betonowanie elementów przeszkód P 21.40+0.35	m ³ m ³	 21.750	
				RAZEM	21.750
83	KNR 2-02 d.3. 0254-01 1 0254-05	Murki żelbetowe przeszkód szer. 50 cm 12.42	m ² m ²	 12.420	
				RAZEM	12.420
84	KNR 2-02 d.3. 0254-01 1	Elementy pionowe przeszkód 5.4	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
85	KNR 2-02 d.3. 0218-01 1	Betonowanie elementów przeszkód 0.18	m ³ m ³	 0.180	
				RAZEM	0.180
86	kalk. własna d.3. 1	Wykonanie tarki naprzemiennej 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
87	KNR 2-02 d.3. 0701-10 1 analogia	Obramowanie krawędzi elementów przeszkód 16.4+47.2+12.0	m m	 75.600	
				RAZEM	75.600
88	KNR AT-17 d.3. 0101-02 1	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym (3*15)	cm cm	 45.000	
				RAZEM	45.000