

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104	KNR 2-31 d.3. 0202-05 2 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 415.0	m ² m ²	RAZEM 415.000	415.000
3.3		Zieleń		RAZEM	415.000
105	KNR 2-21 d.3. 0202-01 3	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
106	KNR 2-21 d.3. 0401-02 3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
3.4		Mała architektura			
107	KNR 2-31 d.3. 0105-01 4 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 2.80*0.8*3	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
108	KNR 2-31 d.3. 0308-03 4 0308-04	Nawierzchnia betonowa o grubości 15 cm pod ławki i kosze 2.80*0.8*3	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
109	KNR 2-01 d.3. 0312-06 4	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) 2	dół. dół.	 2.000	
				RAZEM	2.000
110	KNR 2-02 d.3. 0203-01 4	Zabetonowanie stojaków na rowery 3*0.3*0.3*0.6	m ³ m ³	 0.162	
				RAZEM	0.162
111	KNR 2-25 d.3. 0419-02 4 analogia	Dostawa i montaż podwójnych stojaków na rowery 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
112	kalk. własna d.3. 4	Dostawa i montaż ławek stalowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
113	kalk. własna d.3. 4	Dostawa i montaż koszy stalowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000