


6cm	Kostka bezfazowa
5cm	Podsyпка cementowo-пlaskowa
20cm	Podsyпка piaskowa
Grunt rodzimy	



	Impregnat 0,1 L/m²
	Posyпка utwardzająca z korundem 4kg/m²
15cm	Beton zbrojony B25 (1,5 kg/m³ PP L=54/38 mieszanka)
0,02cm	Folia PE x2
40cm	Kruszywo
Grunt rodzimy	

SKATEPARK				Działki nr. 454/9 i 3 ul. Cynkowa w Legnicy obręb Wrocławskie Przedmieście i Nowiny	
Investor:	Gmina Legnica	Pl. Słowiański 8	59-220 Legnica	Data:	09.2012
Projektowali:	Marek Miżak 2331/Lb/84			Skala:	1:100
Opracowali:	Boniek Falicki, Małgorzata Pietrzak				
Przedmiot rysunku:				Arkusz:	7/19