

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3*0.3*0.3*0.6	m <sup>3</sup>	0.162	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.162</b>
60	KNR 2-25	Dostawa i montaż podwójnych stojaków na rowery	szt.		
d.2.	0419-02				
5	analogia				
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
61		Dostawa i montaż ławek stalowych	szt.		
d.2.	kalk. własna				
5		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
62		Dostawa i montaż koszy stalowych	szt.		
d.2.	kalk. własna				
5		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>3</b>		<b>Skatepark etap II</b>			
<b>3.1</b>		<b>Nawierzchnia i elementy skateparku</b>			
63	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m <sup>2</sup>		
d.3.	0126-01	spycharek			
1		676.2	m <sup>2</sup>	676.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>676.200</b>
64	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III	m <sup>3</sup>		
d.3.	0212-07	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami			
1	0214-04	samowyladowczymi na odl.10 km			
		676.2-10	m <sup>3</sup>	666.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>666.200</b>
65	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie	m <sup>3</sup>		
d.3.	0229-02	kat. III			
1		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
66	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m <sup>3</sup>		
d.3.	0235-02				
1		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
67	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.3.	0236-03				
1		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
68	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.3.	0506-01				
1		23	m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
69	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m <sup>2</sup>		
d.3.	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV			
1		676.2	m <sup>2</sup>	676.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>676.200</b>
70	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.3.	0401-02	kat.III-IV			
1		76.6	m	76.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.600</b>
71	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.3.	0402-04				
1		0.0875*76.6	m <sup>3</sup>	6.703	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.703</b>
72	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3.	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
1		76.6	m	76.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.600</b>
73	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m <sup>2</sup>		
d.3.	0114-05	niu 40 cm			
1	0114-06	676.2	m <sup>2</sup>	676.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>676.200</b>