

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty demontażowe i malarskie					
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych (2.86+11.50+11.54+1.73+1.73+3.08)*1.00+(2*0.40+2*0.50)*4*3.30+(0.25*2+0.40)*2*11.54	m ²		
d.1	0426-04		m ²	76.972	
				RAZEM	76.972
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych 1.37*8.18	m ²		
d.1	0429-05		m ²	11.207	
				RAZEM	11.207
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (10.80+3.08)*3.30+6.80*3.30	m ²		
d.1	0105-04		m ²	68.244	
				RAZEM	68.244
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 5.62*3.30	m ²		
d.1	0353-05		m ²	18.546	
				RAZEM	18.546
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 1	szt.		
d.1	0354-03		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 0.90*2.00*2	szt.		
d.1	0354-07		szt.	3.600	
				RAZEM	3.600
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 1.16*2.12	m ²		
d.1	0354-08		m ²	2.459	
				RAZEM	2.459
8	KNR 4-01	Zmniejszenie okna w korytarzu 2.24	m		
d.1	0921-01		m	2.240	
	analiza indywidualna			RAZEM	2.240
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.50*1.12*0.38+0.53*2.24*0.38+0.90*0.90*0.12	m ³		
d.1	0304-02		m ³	0.761	
				RAZEM	0.761
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cement. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 2	szt.		
d.1	0709-07		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	analiza indywidualna	Przejścia przez strop P/poż o odporności 120 minut 6	szt		
d.1			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (2.86+11.50+11.54+1.73+1.73+3.08)*1.00+(2*0.40+2*0.50)*4*3.30+(0.25*2+0.40)*2*11.54+5.20*2.20*2+0.90*0.90*2	m ²		
d.1	0815-04		m ²	101.472	
				RAZEM	101.472
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (2.86+11.50+11.54+1.73+1.73+3.08)*1.00+(2*0.40+2*0.50)*4*3.30+(0.25*2+0.40)*2*11.54	m ²		
d.1	1202-09		m ²	76.972	
				RAZEM	76.972
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 11.20+10.40+40.40+5.20+1.50+226.80+(8.76+22.54*2+8*0.38+11.54+2.86+0.40*2+0.50*2)*3.30+(3.27+2.48+7.70+4.92+10.50+2.28)*3.57+(4.92*2+1.09*2+1.30+1.13)*2.25+(8.15*4+2.80*2)*3.30-(2.39*2.24*3+3.07)	m ²		
d.1	1202-09		m ²	787.311	
				RAZEM	787.311
15	KNR 2-02	Gruntowanie tynków ścian i sufitów preparatem 11.20+10.40+40.40+5.20+1.50+226.80+(8.76+22.54*2+8*0.38+11.54+2.86+0.40*2+0.50*2)*3.30+(3.27+2.48+7.70+4.92+10.50+2.28)*3.57+5.20*2.20*2+0.90*0.90*2	m ²		
d.1	1501-01		m ²	672.370	
	analogia			RAZEM	672.370
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.20+10.40+40.40+5.20+1.50+226.80	m ²		
d.1	1204-01		m ²	295.500	
				RAZEM	295.500
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		647.870-295.50+5.20*2.20*2+0.90*0.90*2	m ²	376.870	
				RAZEM	376.870
18	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² (1.12*1.28+2.40*1.12*3+2.39*2.224*3+2.53*2.24*2)*2.25	m ² m ²	82.751	
				RAZEM	82.751
19	KNR 4-01 d.1 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m ² (0.80*2.00*7+1.16*2.12*2)*2.25	m ² m ²	36.266	
				RAZEM	36.266
20	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 50.0	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
21	KNR 2-02 d.1 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.1 analiza indywidualna	Drzwi p/pożarowe o odporności ogniowej 120 minut 1.47*2.10	m ² m ²	3.087	
				RAZEM	3.087
23	d.1 analiza indywidualna	Przejścia przez strop P/poż o odporności 120 minut 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Posadzka					
24	KNR 4-01 d.2 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 22.54*8.76+11.57*2.86	m ² m ²	230.541	
				RAZEM	230.541
25	KNR 4-01 d.2 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 7.60*3.20	m ² m ²	24.320	
				RAZEM	24.320
26	KNR 4-01 d.2 0428-04	Rozebranie legarów 7.60*8	m m	60.800	
				RAZEM	60.800
27	KNR 4-01 d.2 0807-04 analogia	Zerwanie podłoża betonowego gr 4,5 cm 22.54*8.76+11.57*2.86	m ² m ²	230.541	
				RAZEM	230.541
28	KNR 4-01 d.2 0609-01 analogia	Rozebranie izolacji z płyt styropianowych 22.54*8.76+11.57*2.86	m ² m ²	230.541	
				RAZEM	230.541
29	KNR-W 2-02 d.2 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe z przygotowaniem podłoża polegającym na usunięciu pozostałości po poprzednich izolacjach. Gruntowanie podłoża Dysperbitem iłożenie folii 22.54*8.76+11.57*2.86	m ² m ²	230.541	
				RAZEM	230.541
30	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 5 cm 22.54*8.76+11.57*2.86	m ² m ²	230.541	
				RAZEM	230.541
31	KNR-W 2-02 d.2 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.017*230.541	t t	3.919	
				RAZEM	3.919
32	d.2 wycena indywidualna	Posadzka betonowa typu przemysłowego gr 20 cm z betonu B-25 z wypełniaczami zatarta na gładko utwardzona. wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych 22.54*8.76+11.57*2.86	m ³ m ³	230.541	
				RAZEM	230.541
33	KNR 4-01 d.2 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 230.541*0.12*1.35+2.20*5.20*0.16	m ³ m ³	39.178	
				RAZEM	39.178
34	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 230.541*0.12*1.35+ 2.20*5.20*0.16	m ³ m ³	39.178	
				RAZEM	39.178

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.2		Oplata za wysypisko	Mg		
		39.178*1.35	Mg	52.890	
				RAZEM	52.890
3 Ścianka działowa					
36 d.3	KNR 0-14 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 (1.17+3.17)*3.57	m ²		
			m ²	15.494	
				RAZEM	15.494
37 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (1.17+3.17)*3.57*2	m ²		
			m ²	30.988	
				RAZEM	30.988