

Legnica, 15.11.2013r.

IM.RZP.271.257.30.2013

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy – Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **wybór Wykonawcy robót budowlano- montażowych Etapu I w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy".**

W związku z wniesionymi przez Wykonawców zapytaniami zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 – tekst jednolity) oraz pkt 25 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań wraz z odpowiedziami (*zapytania narastająco/odpowiedź*).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę dotyczącą spełnienia ww. warunku przedkładając referencje na co najmniej 2 zadania polegające na przebudowie/ budowie pasa drogowego lub parkingu o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej lub betonowej min. 500 m² wraz z uzbrojeniem – odwodnienie, kanalizacja deszczowa i oświetleniem; w tym jedno w strefie ochrony konserwatorskiej ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby w celu wykazania doświadczenia zawodowego Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na przebudowie/budowie pasa drogowego lub parkingu o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej lub betonowej o powierzchni min. 500m² wraz z uzbrojeniem – odwodnienie, kanalizacja deszczowa i oświetleniem; w tym jedno w strefie ochrony konserwatorskiej. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis pkt 13 ppkt 13.1 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz:

z

„...Wykonawca wykonali roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania polegające na przebudowie/budowie pasa drogowego lub parkingu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 500m² wraz z uzbrojeniem – odwodnienie, kanalizacja deszczowa i oświetleniem; w tym jedno w strefie ochrony konserwatorskiej....”

na:

„...Wykonawca wykonał roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania polegające na przebudowie/budowie pasa drogowego lub parkingu o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej lub betonowej o powierzchni min. 500m² wraz z uzbrojeniem – odwodnienie, kanalizacja deszczowa i oświetleniem; w tym jedno w strefie ochrony konserwatorskiej....”

W załączeniu „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę dotyczącą spełnienia ww. warunku przedkładając referencje dla osoby będącej kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 2 zadaniach polegających na przebudowie/ budowie pasa drogowego lub parkingu o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej lub betonowej min. 500 m² wraz z uzbrojeniem – odwodnienie, kanalizacja deszczowa i oświetleniem; w tym jedno w strefie ochrony konserwatorskiej ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby w celu wykazania doświadczenia kierownika budowy, Wykonawca wykazał, że osoba zaproponowana na kierownika budowy *posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 2 zadaniach polegających na przebudowie/budowie pasa drogowego lub parkingu o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej lub betonowej o powierzchni min. 500m² wraz z uzbrojeniem – odwodnienie, kanalizacja deszczowa i oświetleniem; w tym jedno w strefie ochrony konserwatorskiej*

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis pkt 13 ppkt 13.2 1) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz :

z

„...osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 2 zadaniach polegających na przebudowie/budowie pasa drogowego lub parkingu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 500m² wraz z uzbrojeniem – odwodnienie, kanalizacja deszczowa i oświetleniem; w tym jedno w strefie ochrony konserwatorskiej....”

na:

„...osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 2 zadaniach polegających na przebudowie/budowie pasa drogowego lub parkingu o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej lub betonowej o powierzchni min. 500m² wraz z uzbrojeniem – odwodnienie, kanalizacja deszczowa i oświetleniem; w tym jedno w strefie ochrony konserwatorskiej....”

Pytanie nr 3:

Załącznik „Dokumentacja Klubowa” prosimy uzupełnić:

- a. Uzgodnienia projektowe,
- b. Dokumentację z badań geotechnicznych,
- c. Projekt odtworzenia nawierzchni ul. Kościuszki i Jana Pawła II po budowie kolektora,
- d. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji w ulicach Kościuszki i Jana Pawła II,
- e. Projekt wykonawczy drogowy - brak przekroji poprzecznych i tabeli robót ziemnych co uniemożliwia ustosunkowanie się do poz. 11 i 12 przedmiaru,
- f. Decyzję na wycinkę drzew,
- g. Pozwolenie na budowę.

Odpowiedź:

- ad. a. w załączeniu Zamawiający przekazuje uzgodnienia projektowe,
- ad. b. w załączeniu Zamawiający przekazuje dokumentację z badań geotechnicznych,
- ad. c. projekt odtworzenia nawierzchni ul. Kościuszki i Jana Pawła II po budowie kolektora zostanie przekazany Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.
- ad. d. projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji w ulicach Kościuszki i Jana Pawła II zostanie przekazany Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.
- ad. e – ilości robót ziemnych podano w poz. 12 przedmiaru
- ad. f – decyzja na wycinkę drzew zostanie przekazana Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.
- ad. g – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostanie przekazane Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Pytanie nr 4:

Część kosztorysowa - przedmiary robót, wnosimy następujące uwagi:

1. Roboty ziemne:

- brak robót ziemnych dla elementu odwodnienia i oświetlenia w zakresie dróg (uwaga jak w pkt. I e powyżej),

2. Roboty przygotowawcze i ziemne :

- poz. 5 - po wizji lokalnej stwierdzamy, że na działkach objętych opracowaniem brak jest nawierzchni tłuczniowej o takiej powierzchni,
- poz. 14 i 15 - do wycięcia i karczowania są drzewa o średnicach od 16 + 60 cm, przedmiar winien podać ilości wg średnic i zasad kosztorysowania podanych w KNR 2-01,

3. Odwodnienie:

- brak pozycji na odwodnienie wykopów (wymagane igłofiltry),
- brak pozycji na zabezpieczenie wykopów (szalowanie),
- brak pozycji na wykonanie prób szczelności wykonanych rurociągów,
- brak pozycji *Obsypanie rurociągów* Gest tylko poz. 8 - podłoże gr. 10 cm), a wymóg podany w projekcie wykonawczym jest podsypka gr. 20 cm - opis poz. 8 należy skorygować do gr. 20 cm. Obsypka obejmuje obsypanie rurociągu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź rury.

4. Zieleń:

- poz. 105 - proszę podać rodzaj nasadzeń i wymogi dla krzewów przewidzianych do nasadzeń.

5. Mała architektura: - proszę podać wymogi dla poz. 106 + 109

Odpowiedź:

- roboty z ziemne z całego zakresu zostały wyliczone, a ich obmiar podany został w poz. 12 i 13 przedmiaru robót.
- Zamawiający zmienia pozycje dotyczące rozebrania nawierzchni tłuczniowej i wycinki drzew.
- Zamawiający wyodrębnia z kosztów ogólnych odwodnienie i szalowanie wykopów – 1 kpl.
- obmiar w poz. 33 obejmuje swoim zakresem obsypkę i zasypkę rur i studzienek.
- w poz. 127 przedmiaru robót przedstawiono rodzaj oraz ilość nasadzeń.
- w poz. 128-130 przedmiaru robót przedstawiono rodzaj oraz ilość elementów małej architektury.

W załączeniu aktualny przedmiar robót.

Pytanie nr 5:

Jakie nasadzenia należy uwzględnić w poz. 105 przedmiaru robót?

Odpowiedź:

Rodzaj oraz ilość nasadzeń przedstawiono w poz. 127 przedmiaru robót.

Pytanie nr 6:

Proszę o podanie rodzaju ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery.

Odpowiedź:

Rodzaj oraz ilość elementów małej architektury przedstawiono w poz. 128-130 przedmiaru robót.

Pytanie nr 7:

Czy jednostka w poz. 108 dot. stojaków na rowery- 1m- jest prawidłowa?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia jednostkę w poz. 108 dot. stojaka rowerowego z „m” na „szt.”.

W załączeniu aktualny przedmiar robót.

Pytanie 8:

Wg projektu należy wykonać ściek z kostki betonowej 16x16, natomiast wg przedmiarów z kostki kamiennej. Jaki rodzaj ścieku jest prawidłowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prawidłowym materiałem wykonania ścieku jest kostka betonowa o wym. 16x16x16 cm zgodnie z projektem. W załączeniu aktualny przedmiar robót.

Pytanie nr 9:

Wg projektu należy zamontować obrzeże kamienne 6 x 25 cm, wg przedmiarów 8 x 25 cm. Jakie obrzeża należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prawidłowym wymiarem obrzeża kamiennego jest wym. 6x25 cm zgodnie z projektem. W załączeniu aktualny przedmiar robót.

Pytanie nr 10:

Wg projektu na skarpie należy wykonać schody na kruszywie stabilizowanym cementem $R_m=5$ MPa. W której pozycji przedmiaru uwzględnione jest wykonanie schodów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że schody zgodnie z projektem wykonane są z kostki betonowej oraz obrzeża betonowego, wobec powyższego ilości dotyczące schodów ujęto w poz. 102 i 115 aktualnego przedmiaru robót.

Pytanie nr 11:

Czy poręcze ochronne z poz. 102 dotyczą wykonania poręczy wzdłuż schodów. Jeśli tak, to ilość 11,40 mb na dwa ciągi schodów jest zbyt mała.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia obmiar poz. dot. poręczy ochronnych z „11,4 mb” na „28,8 mb”. W załączeniu aktualny przedmiar robót.

Pytanie 12:

Proszę o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej na wykonanie ogrodzenia.

Odpowiedź:

W załączeniu Zamawiający przekazuje STWiOR ogrodzenia.

Pytanie 13:

Czy ilość ziemi urodzajnej do rozścielenia w poz. 103 (1.210m³) jest prawidłowa, jeśli powierzchnia trawników wynosi 1.210 m².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia obmiar w poz. dot. rozścielenia humusu z „1.210 m³” na „121 m³”.

Pytanie 14:

W projekcie umowy w par.11 pkt 1 jest zapis, że wykonawca wykona siłami własnymi roboty branży drogowej.

SIWZ natomiast dopuszcza posiłkowanie się doświadczeniem podmiotów trzecich.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nakazuje wykonanie robót branży drogowej siłami własnymi Wykonawcy i nie dopuszcza udziału Podwykonawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektu umowy Zamawiający wymaga, aby roboty drogowe wykonał wykonawca siłami własnymi. W związku powyższym Zamawiający:

- zmienia brzmienie pkt 16 „Instrukcji dla Wykonawców”- Rozdział 2 siwz:

z „...16. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom – wg wzoru załącznika nr 6 do niniejszej instrukcji...”

na: „...16. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom :

- za wyjątkiem robót drogowych

- wg wzoru załącznika nr 6 do niniejszej instrukcji.... Zamawiający wymaga, aby roboty drogowe wykonał siłami własnymi Wykonawca.”

- zmienia zapisy załącznika nr 6 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz. W załączeniu zmieniony-zmodyfikowany ww. załącznik nr 6.

Pytanie 15:

W przedmiarze robót w poz. nr 103 Rozścielenie ziemi urodzajnej jest podana ilość 1 210,0 m³, natomiast w pozycji nr 104 Wykonanie trawników jest podana ilość 1 210,0 m². Prosimy o potwierdzenie ilości w poz. nr 103.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na zapytanie nr 13.

Pytanie 16:

Prosimy o wyjaśnienie, czy ilości robót ziemnych podane w poz. 12 i 13 przedmiaru robót dotyczą wszystkich branż czy tylko branży drogowej?


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilości robót ziemnych podane w poz. 12 i 13 przedmiaru robót dotyczą wszystkich branż.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający w załączeniu przekazuje:

- „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”;
- zmieniony przedmiar robót;
- dokumenty formalno-prawne- uzgodnienia projektowe;
- opis ławek i koszy;
- opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego;
- STWiOR ogrodzenia.

Wprowadzone niniejszym pismem uzupełnienia i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Marek Białowąs
(Sekretarz Miasta)